СОСТАВ ТИПОВОГО ПАНЕЛЬНОГО ДОМОКОМПЛЕКТА

2D панели заводского изготовления:	Комплектация		
	SHELL& CORE	PREFINISH	FINISH + монтаж
Несущие наружные панели стен (ЛСТК каркас, гидроветрозащитная мембрана, плита обшивки Кнауф Аквапанель наружная 12,5мм)	●	●	●
Комплект для обшивки наружных стен, т.200 (усиленный лист гипсокартона Кнауф Сапфир ГСП-DFH2IR 15 мм, утеплитель минеральная вата Кнауф Инсулейшн aquastatic ts 037, пароизоляция, саморезы, скотч)	●	●	●
Несущие внутренние панели стен (ЛСТК каркас)	●	●	●
Комплект для обшивки внутренних стен т.150 с обшивкой с 2-х сторон в 1 слой (усиленный лист гипсокартона Кнауф Сапфир ГСП-DFH2IR 15 мм, утеплитель минеральная вата Кнауф Инсулейшн aquastatic ts 037, саморезы)	●	●	●
Ненесущие внутренние панели стен (ЛСТК каркас)	●	●	●
Комплект для обшивки внутренних стен т.70 с обшивкой с 2-х сторон в 1 слой (усиленный лист гипсокартона Кнауф Сапфир ГСП-DFH2IR 15 мм, утеплитель минеральная вата Кнауф Инсулейшн aquastatic ts 037, саморезы)	●	●	●
Панели пола 1 этажа		●	●
Комплект для обшивки панелей пола 1 этажа т.200 (профлист, утеплитель минеральная вата Кнауф Инсулейшн aquastatic ts 037, саморезы, ЦСП 20 мм или 2 листа ГВЛ, жесткий утеплитель 50мм, оцинкованный лист 0,45мм мембрана, саморезы, скотч)		●	●
Панели перекрытий 2 этажа и выше (опционально)	●	●	●
Комплект для обшивки панелей перекрытий 2 этажа т.200 (профлист, утеплитель минеральная вата Кнауф Инсулейшн aquastatic ts 037, саморезы, ЦСП 20 мм или 2 листа ГВЛ, шляпный профиль, усиленный лист (плита) гипсокартона Кнауф Сапфир ГСП-DFH3IR 12,5 мм мембрана, саморезы, скотч)	●	●	●
Панели чердачных перекрытий	●	●	●
Комплект для обшивки чердачных перекрытий т.200, (усиленный лист гипсокартона Кнауф Сапфир ГСП-DFH3IR 12,5 мм, утеплитель минеральная вата Кнауф Инсулейшн aquastatic ts 037, паро- и гидроветрозащитная мембрана, саморезы, скотч)	●	●	●
Кровельные конструкции (ЛСТК каркас панелей кровли, фермы кровли)	●	●	●
Комплект для обшивки и утепления кровельных конструкций (минеральная вата, плитные материалы, гидрозащитная мембрана)	●	●	●
Комплектующие для монтажа панельных конструкций (саморезы, уплотнительные ленты, ЛСТК профиль, строповочные элементы)	●	●	●
Комплект пластиковых окон для установки на строительной площадке	●		
Комплект пластиковых окон, установленные на заводе		●	●
Комплект инженерных коммуникаций (отопление, электроснабжение, вентиляция, радиаторы) для монтажа на строительной площадке		●	●
Наружная дверь		●	●
Производственная и техническая документация	●	●	●
Исполнительная документация			●
Чистовая Фасадная отделка (штукатуренный фасад), выполненная на заводе согласно проекта		●	●
Материалы для финишного кровельного покрытия согласно проекта		●	●
Услуги монтажа домокомплекта, а также фасадные и кровельные работы (стоимость указана для центральной полосы РФ)			●
Типовой свайный фундамент			●

Логистика	Рассчитывается дополнительно для всех типов домокомплектов.
Чистовая отделка	Типовые домокомплекты не включают чистовую отделку. Чистовая отделка может быть рассчитана дополнительно и выполнена на строительной площадке.